Projeto de Cabeamento Estruturado para o Bloco E7 da UTFPR - Campus Santa Helena

Joéslei Brunetto

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Câmpus Cornélio Procópio

eestruturar bloco da UTFPR - Campus Santa Helena, criando uma estrutura de cabeamento para ambientes que no momento dispõe apenas de internet wireless. Serão abordados equipamentos com hacks, switchs, patch panels, voice painels, cabeamentos e pontos de conectividade. Este projeto abrangerá levantamento da planta física, elaboração da planta lógica, equipamentos passivos da rede, levantamento de quantidade/custo e plano de certificação e orçamento.

28 de outubro de 2019



Lista de figuras

1	Planta Física do Bloco E7	6
2	Planta Lógica do Bloco E7	7
3	Topologia do Bloco E7	8

Lista de tabelas

Sumário

1	Introdução 1.1 Benefícios	
2	Estado atual	4
3	Requisitos	4
4	Usuários e Aplicativos 4.1 Usuários	
5	Estrutura predial existente	5
6	Planta Lógica - Elementos estruturados6.1 Estado atual6.2 Topologia6.3 Encaminhamento6.4 Memorial descritivo6.5 Identificação dos cabos	5 5 5
7	Implantação	9
8	Plano de certificação	9
9	Plano de manutenção 9.1 Plano de expansão	9
10) Risco	10
11	Orçamento	10
12	2 Recomendações	10
13	B Referências bibliográficas	10

1 Introdução

Projeto de rede cabeada para os espaços denominados como salas de professores. Sala esta dos professores do curso de Ciência da Computação. A sala será subdividida em baias totalizando 16 (dezesseis) espaços, alocando-se dois professores por baia. Além dos 32 (trinta e dois) pontos de entrada de rede para os professores, necessita-se também de 32 pontos extras para futura instalação de telefonia voip, sendo dois por baia, ou um por baia sobrando um ponto para qualquer outra utilização. Por fim um ponto para uma impressora de uso comunitário. Será adicionada ao espaço uma rack de 12U de fixação aérea, com os respectivos equipamentos necessários para a estrutura de lógica como switchs e patch panels. A conexão virá de infraestrutura de rede cabeada já existente, sendo necessário somente a passagem cabeada partindo do switch mais próximo ao local.

1.1 Benefícios

Esperamos com este projeto melhorar a disponibilidade de internet nos ambientes e ampliação da gerencia sobre os equipamentos na conexão cabeada.

1.2 Organizações Envolvidas

O projeto físico será executado pela Diretoria de Planejamento do campus com a atualização da planta baixa. O projeto de lógica será desenvolvido pela Coordenadoria de Gestão de Tecnologia de Informação. A execução do projeto será divido entre o Departamento de Serviços Gerais e a Coordenadoria de Gestão de Tecnologia de Informação.

2 Estado atual

Atualmente a sala citada dispõe apenas de conexão wireless providas de um access point fixado no teto de um corredor próximo.

3 Requisitos

Os requisitos do projeto são: - Fixação da rack. - Instalação das eletrocalhas para passagem da lógica nos pontos determinados no projeto. - Passagem do cabeamento de lógica, inclusive o cabo provindo da estrutura de rede já existente. - Configuração e instalação de switchs e patch panels na rack. - Crimpagem dos cabos tanto na extremidade dos patch panels como nos conectores RJ-45 fêmea nos pontos de acesso. - Certificação dos pontos de lógica. - Conectorização entre os switchs e patch panels. - Cabeamento dos equipamentos. - Configurações dos equipamentos.

4 Usuários e Aplicativos

O perfil de usuário limita-se a professores de informática somente, pois estes espaços são exclusivos para os mesmos.

TIPO	FABRICANTE	QUANTIDADE
12U	Furukawa	1 un
SG-2860	Cisco	2 un
24P	Furukawa	2 un
CAT 6	Furukawa	480 m
CAT 6	Furukawa	33 un
CAT 6	Furukawa	66 un
	12U SG-2860 24P CAT 6 CAT 6	12U Furukawa SG-2860 Cisco 24P Furukawa CAT 6 Furukawa CAT 6 Furukawa

4.1 Usuários

Relação da quantidade x perfil de usuários: Máximo 16 baias para Professores da Informática: Maior consumo de recursos de rede devido a aplicações características da área.

4.2 Aplicativos

Relação dos aplicativos x níveis críticos de uso. Navegadores internet: nível básico de uso dos recursos de rede. Aplicações diversas de uso geral como exemplo videoconferências: nível médio de uso dos recursos de rede. Aplicações avançadas de uso específico como exemplo mineração de dados: nível crítico de uso dos recursos de rede.

5 Estrutura predial existente

A figura 1 apresenta a planta física da sala envolvida no projeto:

6 Planta Lógica - Elementos estruturados

A figura 2 apresenta a planta lógica a ser implantada no projeto:

6.1 Estado atual

Sem rede lógica. Somente conexão sem fio providas por Access Point e como receptor adaptadores wireless usb ou pci-express.

6.2 Topologia

A figura 3 apresenta a Topologia a ser implantada no projeto:

6.3 Encaminhamento

Material em que os cabos serão alojados/alocados: Eletrodutos metálicos em formato U, totalizando 75 metros.

6.4 Memorial descritivo

Equipamentos passivos que serão utilizados:




Figura 1: Planta Física do Bloco E7




Figura 2: Planta Lógica do Bloco E7



Figura 3: Topologia do Bloco E7

6.5 Identificação dos cabos

A identificação dos cabos seguirá padrão já adotado no restante do campus. Sendo assim, cada ponto recebe a letra do bloco e numeração sequencial conforme os pontos do patch panel.

Ponto 1 = E7-P01 Ponto 2 = E7-P02 Ponto... Ponto 33 = E7-P33

7 Implantação

Cronograma de implantação - Atividade x tempo aproximado de execução.

ETAPA 01: 1 - Fixação da rack = 2 horas. 2 - Instalação das eletrocalhas nos pontos determinados no projeto = 1 semana. 3 - Passagem do cabeamento de lógica, inclusive o cabo provindo da estrutura de rede já existente = 1 semana. ETAPA 02: 4 - Configuração e instalação de switchs e patch panels na rack = 4 horas. 5 - Crimpagem dos cabos nas extremidades dos patch panels e conectores RJ-45 fêmea nos pontos de acesso = 1 semana. 6 - Certificação dos pontos de lógica = 1 dia. 7 - Conectorização entre os switchs e patch panels = 1 hora. ETAPA 03: 8 - Cabeamento dos equipamentos = 1 hora. 9 - Cadastro dos MAC dos equipamentos para atribuição de ip na rede cabeada = 1 hora. 10 - Remoção dos adaptadores wifi usb = 30 minutos.

Os itens 1, 2 e 3 serão executados pelo Departamento de Serviços Gerais com a utilização da equipe dos terceirizados já existentes no campus. Todos os demais itens serão executados pela equipe da Coordenadoria de Gestão de Tecnologia de Informação do campus.

8 Plano de certificação

As etapas para a certificação serão: Definição de data e horário; Definição da nomenclatura dos testes; Calibramento do equipamento; Testes dos cabos e Geração dos relatórios.

Para a certificação utilizar-se-a um certificador de rede Lantek6r. Os teste a serem realizados são: Falha em wiremap, wire length, resistance test, NEXT/FEXT, atenuação, perda de retorno, impedância, capacitância e falhas nos testes ACR e power sum ACR.

A certificação se dará nos Blocos E6 e E7. Os 33 novos pontos de lógica do Bloco E7 serão certificados, juntamente com a conexão de rede advinda do bloco E6.

Serão gerados relatórios de todos os testes citados.

9 Plano de manutenção

O plano de manutenção seguirá o já existente pois este projeto só agregará mais um ambiente cabeado aos demais já disponíveis e sob responsabilidade de manutenção da Cogeti no que tange aos equipamentos e ao Deseg com relação as eletrocalhas usadas para alojar o cabeamento.

9.1 Plano de expansão

Não há estimativa de crescimento nestes ambientes, pois o projeto já abrange o uso máximo dos espaços. Caso necessário novos pontos de lógica, ficarão disponíveis como sobra algumas portas dos equipamentos para tal, necessitando somente a passagem de novos cabos. As eletrocalhas para lógica também disponibilizará espaço extra para manobras.

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
Rack 12 U	1 un	R\$ 550,00	R\$ 550,00
Switch Cisco SG-2960	2 un	R\$ 2.249,00	R\$ 4.498,00
Patch Panel	2 un	R\$ 240,00	R\$ 480,00
Eletrocalhas	25 un x 3 m	R\$ 28,90	R\$ 722,50
Cabo UTP CAT 6	480 m	R\$ 598,00 (cx 305 m)	R\$ 940,00
Ponteiras RJ-45 Fêmea CAT 6	33 un	R\$ 15,10	R\$ 498,30
Patch Cords 1,5 m CAT 6	66 un	R\$ 39,90	R\$ 2.633,40
TOTAL			R\$ 10.322,20

10 Risco

Não detectamos riscos específicos ou significantes neste projeto. Somente queda dos equipamentos no manuseio ou configuração inadequada dos equipamentos podendo influenciar negativamente na rede.

11 Referências bibliográficas

- [1] A. Tanenbaum and D. Wetherall, "Computer networks: Pearson new international edition," 2013.
- [2] J. F. Kurose, K. W. Ross, A. S. Marques, and W. L. Zucchi, *Redes de Computadores ea Internet: uma abordagem top-down*. Pearson, 2010.
- [3] I. F. Akyildiz, A. Lee, P. Wang, M. Luo, and W. Chou, "Research challenges for traffic engineering in software defined networks," *IEEE Network*, vol. 30, pp. 52–58, May 2016.
- [4] J. Hoebeke, I. Moerman, B. Dhoedt, and P. Demeester, "Redes ad hoc móveis," RTI, Redes, Telecom e Instalações, vol. 6, no. 69, pp. 64–74, 2006.